



ประกาศเทศบาลตำบลจوه

ฉบับที่ ๒๕๐ /๒๕๖๓

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงาน ของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

เทศบาลตำบลจوه อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำบ้านปูน ซอย ๑ ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๑๔ ตามแบบเลขที่ กข.๓/๒๕๖๓ งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๕,๐๐๐ บาท ราคากลางกำหนดไว้ ๓๗๖๐๐๐ บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามแบบ ปร.๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

(นายเสรี ไชยกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจوه

ประมาณการ

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ความยาวรวม 203 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านปูน ซอย 1 หมู่ที่ 14 ตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจ้อหอ วันที่ 22 กันยายน 2563 เลขที่แบบ 3/2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	ตัดคอนกรีต	203	ม.	-	-	10	2,030	2,030	
2	รื้อท่อระบายน้ำเดิม Ø 0.30 ม.	94	ม.	-	-	60	5,640	5,640	
3	ดินขุด	130	ลบ.ม.	-	-	125	16,250	16,250	
4	ทรายหยาบรองพื้น	10	ลบ.ม.	435	4,350	99	990	5,340	
5	คอนกรีตหยาบ	8.50	ลบ.ม.	1,235	10,498	-	-	10,498	
6	คอนกรีต 240 KSC	46	ลบ.ม.	1,749	80,454	306.0	14,076	94,530	
7	เหล็ก RB 9 มม.	3,618	กก.	16.48	59,625	4.10	14,834	74,458	
8	ลวดผูกเหล็ก	54	กก.	56.00	3,024	12.00	648	3,672	
9	ตะปู	80	กก.	60.00	4,800	20.00	1,600	6,400	
10	ไม้แบบ	64	ลบ.ฟ.	603	38,592	180.92	11,579	50,171	
11	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	7	ท่อน	177	1,239	50	350	1,589	
12	ท่อ PVC Ø 6" ชั้น 8.5	3	ท่อน	1,196	3,588	390	1,170	4,758	
13	รื้อผนังข้างบ่อพักเชื่อมราง	2	จุด	-	-	500	1,000	1,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								276,336	
FACTOR F 1.3624								376,480	
คิดเพียง								376,000	
								376,000	

ลงชื่อ 
 (นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)

ผู้ประมาณการ


ลงชื่อ 
 (นายสมาน มากมูล)


ผู้ตรวจประมาณการ


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นนี้ มีความเหมาะสม
 ที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างได้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสมาน มากมูล) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

คำสั่ง 

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสมเคราะห์ เกิดทะเล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายเลขกุล ทวีกุล) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) 
 (นายเสรี ไชยภิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจ้อหอ